



工程風險評估：

- 1.混凝土工程：既有護岸及固床工，施工時可能發生崩塌，施工前確認開挖後之邊坡穩定，增加臨時擋土設施。
- 2.模板工程：人員可能墜落、滑倒及模板倒塌，施工時需具備個人安全護具、防護吊掛安全帶、救難設施。
- 3.開挖工程：施工時可能發生崩塌，施工時妥善規劃施工順序及所需之臨時保護設施，增加上下設備及增加臨時擋土設施，並隨時觀察。
- 4.上下邊坡作業：人員可能墜落、滑倒或落石擊中，施工時需具備個人安全護具，增加上下邊坡時上下設備，並進行施工前坡面整理。
- 5.災害大雨時造成溪水暴漲或爆發土石流：配合警戒標準停工，機具及人員遠離河道，並要時進行疏散撤離作業。
- 6.施工機具：施工時注意四周人員安全及規劃施工動線，並隨時派人觀察。

行政院農業委員會水土保持局南投分局	主管：	設計：	工程名稱：八寶寮崩塌地處理二期工程		設計單位	技師執業圖記	圖序 01-1
	技師：	繪圖：	圖名：平面圖1		乾坤技術顧問股份有限公司		圖號 01-1
	校核：	日期：	比例尺：1:600				